

Số: /TB-UBND

Tân Phong ngày tháng 8 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**V/v thi công xây dựng công trình: Cải tạo nhà bếp, xây dựng nhà đa năng trường Mầm non thị trấn Tân Phong 1, Thị trấn Tân Phong**

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng UBND huyện Quảng Xương;
- Đảng uỷ - HĐND - UBND thị trấn Tân Phong;
- Ban giám sát cộng đồng;
- Hiệu trưởng trường MN Tân Phong 1 và Nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của Hội đồng nhân dân thị trấn Tân Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nhà bếp, xây dựng nhà đa năng trường mầm non thị trấn Tân Phong 1, Thị trấn Tân Phong.

Nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình để Phòng Kinh tế & Hạ tầng UBND huyện Quảng Xương, Đảng Uỷ - HĐND - UBND Thị trấn Tân Phong, Hiệu trưởng nhà trường và Nhân dân trên Thị Trấn Tân Phong được biết cùng phối hợp, cùng giám sát, tạo điều kiện để công trình thi công đúng kế hoạch, đúng tiến độ đề ra.

UBND thị trấn Tân Phong thông tin những nội dung cơ bản về công trình như sau:

**1. Thông tin chính về công trình.**

Công trình: Cải tạo nhà bếp, xây dựng nhà đa năng trường mầm non thị trấn Tân Phong 1, Thị trấn Tân Phong;

Chủ đầu tư: UBND thị trấn Tân Phong;

Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Thành Nam;

Đơn vị tư vấn thiết kế: CT TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Minh Long 68;

Đơn vị giám sát: Công ty cổ phần xây dựng Vinza;

Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Minh Đạt - Công ty

TNHH đầu tư xây dựng Quân Nam;

**Quy mô tổng thể công trình:**

**1.1. Loại cấp công trình:** Công trình dân dụng.

**1.2. Các nội dung chính:**

**Nhà đa năng:**

- Phần móng: Lót móng bằng BT đá 4x6 M100#, bê tông móng và giằng móng BTCT đá 1x2 M200#, xây móng bằng gạch bê tông VXM75#, đá mặt tôn nền dày 35cm, bê tông nền đá 1x2 M150# dày 10cm.

Phần thân: Bê tông cột, giằng tường và lanh tô BTCT đá 1x2 M200#, xây tường bằng gạch bê tông VXM75#, trát tường VXM75# dày 2cm, nền lát gạch CRAMIC 600x600mm, sơn tường bằng sơn 1 nước lót 2 nước phủ, cửa đi và cửa sổ bằng nhôm hệ 55, kính dày 6.38mm.

Phần mái: Mái lợp bằng tôn xộp chống nóng màu xanh, xà gồ thép hộp 80x40x1.4mm, vì kèo bằng thép hình, đóng trần bằng tấm nhựa khung xương 600x600mm.

Phần điện: Dây nguồn cấp điện toàn nhà dây 2x10mm, dây trục chính 2x4mm và ổ cắm dây 2x2.5mm, đèn thiết bị dây 2x1.5mm, lắp đặt thiết bị điện.

Cải tạo nhà điều hành và khu chia đồ:

Phá dỡ tường nhà kho và bếp, phá dỡ lớp gạch ốp tường, phá gạch nền, cao bô lớp vữa trát tường trong nhà, tháo dỡ đường điện, phá dỡ sê nô mái.

Xây tường bằng gạch bê tông VXM75#, trát tường VXM75# dày 2cm, tường ốp gạch CRAMIC 300x600mm cao 2.1m, nền lát gạch CRAMIC 600x600mm, sơn tường bằng sơn 1 nước lót 2 nước phủ, cửa đi và cửa sổ bằng nhôm hệ 55, kính dày 6.38mm, lớp đặt đường điện toàn nhà.

**Nhà bếp:**

Phá dỡ toàn bộ khu sơ chế và bể nước hiện trạng.

Phần móng: Lót móng bằng BT đá 4x6 M100#, bê tông móng và giằng móng BTCT đá 1x2 M200#, xây móng bằng gạch bê tông VXM75#, đá mặt tôn nền dày 40cm, bê tông nền đá 1x2 M150# dày 10cm.

Phần thân: Bê tông cột, lanh tô, dầm mái, sàn mái BTCT đá 1x2 M200#; xây tường bằng gạch bê tông VXM75#, trát VXM75# dày 2cm, nền lát gạch CRAMIC 600x600mm, tường ốp gạch CRAMIC 300x600mm cao 2.1m, sơn tường bằng sơn 1 nước lót 2 nước phủ, cửa đi và cửa sổ bằng nhôm hệ 55, kính dày 6.38mm,

Phần mái: xây tường bằng gạch bê tông VXM75#, trát VXM75# dày 2cm, lán sàn lớp vữa tạo dốc VXM M75# dày 2cm.

Phân điện: Dây nguồn cấp điện lấy từ khu chia đồ ăn, dây trục chính 2x10mm và ổ cắm dây 2x6mm, đèn thiết bị dây 2x1.5mm, lắp đặt thiết bị điện.

Sân ướt: Lót móng bằng BT đá 4x6 M100#, bê tông móng đá 1x2 M200#, đắp cát tôn nền dày 5cm, bê tông nền đá 1x2 M150# dày 10cm, nền lát gạch chống trơn 500x500mm, cột thép ống mạ kẽm D90x2.5mm, xà gồ và vì kèo bằng thép hộp 40x80x1.4mm, mái lợp tôn xốp chống nóng.

### **Nhà xe:**

Móng BTCT đá 1x2 M200#, lót móng bê tông đá 4x6 M100# dày 10cm, bê tông nền đá 1x2 M200# dày 10cm, tường móng xây gạch bê tông VXM M75#, mái nhà lợp tôn sóng trên hệ xà gồ bằng thép hộp 80x40x1.4mm; Cột dùng thép tròn mạ kẽm D76 dày 3mm. Khung vì kèo dùng thép V40x3mm đỡ toàn bộ kết cấu mái.

### **Cổng:**

+ Cổng chính: Phá dỡ cổng chính hiện trạng

Bê tông lót móng đá 4x6 M100#, bê tông móng, giằng móng, cột, mái BTCT đá 1x2 M200#, tường xây gạch bê tông VXM M75#, tường trát VXM M75# dày 2cm, sơn tường bằng sơn 1 nước lót 2 nước phủ, bảng tên ốp đá tự nhiên màu đỏ, ốp chữ ALUMINIUM màu vàng, cánh cổng bằng thép sơn màu xanh.

+ Cổng phụ 1: Tường xây gạch bê tông VXM M75#, tường trát VXM M75# dày 2cm, sơn tường bằng sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

+ Cổng phụ 2: Bê tông lót móng đá 4x6 M100#, bê tông móng, cột BTCT đá 1x2 M200#, cánh cổng bằng thép sơn màu xanh.

Bê tông nền số 14: Cát tôn nền tạo phẳng dày 5cm, bê tông nền đá 1x2 M200# dày 10cm.

### **Thiết bị:**

Thiết bị phòng học: Tủ đựng chăn màn, Giá góc tam giác,

Phòng y tế: Bàn ghế làm việc, Tủ đựng thuốc, Biểu bảng treo trong phòng

Thiết bị phòng đa năng: Thảm trải nền nhà, Bộ thang leo núi, Ti vi đa năng 60 in, Đàn organ

Thiết bị phòng vi tính + Ngoại ngữ: Bộ bàn ghế kismast, Bộ máy tính bàn, Ti vi đa năng 55 in

Thiết bị văn phòng: Máy Chiếu, Tủ âm loa đài

Trang thiết bị nhà bếp: Bếp từ công nghiệp đôi mặt lõm liên chảo, Xe đẩy thức ăn cho trẻ, Máy giặt loại 15kg, Nồi chia ăn bằng Inox cho trẻ

Đồ chơi ngoài trời: Bộ vận động leo trèo đa năng, Mâm quay 06 ghế có mái che, Nhún lò xo xe tải, Bập bênh ngoài trời 6 chỗ, thang leo 4 cạnh vuông

Khu phát triển vận động: Bộ vận động thể chất liên hoàn, Cột ném bóng, Cầu thăng bằng 5 thanh đế tròn, Bộ xà đu thể chất đa năng, Dụng cụ đạp xe thể dục cho trẻ.

Hệ thống biểu bảng.

**2. Tổng mức đầu tư đã phê duyệt:** 3.298.851.000 đồng.

Trong đó: **Giá trị trúng thầu xây lắp:** 2.848.270.000 đồng

**Chi phí khác:** 440.415.500 đồng

**3. Nguồn vốn:** Nguồn vốn huyện hỗ trợ 0,8 tỷ, ngân sách thị trấn và huy động hợp pháp khác.

**4. Thời gian thực hiện dự án:** 2 tháng. (Thời gian khởi công tháng 8/2023).

UBND thị trấn Tân Phong thông tin với nội dung trên để, các ban ngành, tổ chức liên quan, hiệu trưởng nhà trường, Nhân dân trên địa bàn được biết, phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Truyền thanh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Văn Doãn Hùng**